

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 4-01 0535-d.1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	41.200		
2	KNR 4-01 0535-d.1 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30.000		
3	KNR 4-01 0535-d.1 07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²	18.760		
4	KNR 4-03 1138-d.1 02 z.o.3.1. 9901-5	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na drewnie lub płytach panwiowych - budowie o wys.do 12 m	szt.	35.000		
5	KNR 4-03 1140-d.1 03 analogia	Demontaż przewodów uziemiających na dachu	m	26.600		
6	KNR 4-01 0432-d.1 01 analogia	Demontaż istniejących wylazów dachowych	szt.	3.000		
7	KNR 2-02 0410-d.1 01	Uzupełnienie deskowania w miejscach po zdemontowanych wylazach dachowych	m ²	1.920		
8	KNR 4-01 0515-d.1 01	Uzupełnienie pokryć 2 warstwami papy asfaltowej dachów drewnianych	m ²	5.000		
9	KNR-W 2-15 d.1 0207-02	Odpowierzenie kanalizacji sanitarnej - wyciągnięcie ponad dach	m	5.100		
10	KNR 4-01 0519-d.1 03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m ²	szt.	3.000		
11	KNR 4-01 0735-d.1 05	Przecieranie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II lub III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	5.700		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze						
2		Wykonanie nowego pokrycia				
12	KNR K-05 0104-d.2 02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²	157.410		
13	KNR 2-02 0410-d.2 03	Olacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej	m ²	157.410		
14	NNRNKB 202 d.2 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²	157.410		
15	NNRNKB 202 d.2 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	26.100		
16	NNRNKB 202 d.2 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	49.300		
17	KNR 4-01 0415-d.2 03 analogia	Dostawa i montaż wylazu kominarskiego 86x86 cm	szt.	1.000		
18	NNRNKB 202 d.2 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	1.520		
19	KNR-W 2-02 d.2 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	49.300		
20	KNR-W 2-02 d.2 0522-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - zadaszenie przy mieszkaniu, zadaszenie okna	m	8.300		
21	KNR-W 2-02 d.2 0524-03 analogia	Rynny dachowe - leje spustowe	szt	6.000		
22	KNR-W 2-02 d.2 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	32.500		
23	KNR 5-08 0604-d.2 01	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m	26.100		
24	KNR 4-03 0711-d.2 09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.	4.000		
25	KNR 4-03 1205-d.2 03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	4.000		
Razem dział: Wykonanie nowego pokrycia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: